

Warszawa, dnia 02 marca 2018r.



**ZASTĘPCA KOMENDANTA
NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
*im. Powstania Warszawskiego***

NW-FI/..2124/18

02 MAR. 2018

Egz. nr 4

**Wykonawcy
(wg rozdzielnika)**

Dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu nr 1/FI/AG/18 prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na robotę budowlaną pn. „Termomodernizacja budynków nr 2, 4, 9, 12 w kompleksie Komendy Głównej Straży Granicznej przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23 w Warszawie”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania od potencjalnego Wykonawcy, w brzmieniu przytoczonym poniżej, w trybie przewidzianym w art. 38 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

DOTYCZY BUDYNKU NR 4

Pytanie 1: W przedmiarze branży „Termomodernizacja budynku nr 4” wg pozycji nr 81 należy wykonać demontaż i montaż okien z PCV. Prosimy o zamieszczenie rysunku zawierającego zestawienie okien PCV wraz z podaniem wymiarów, podziałów i funkcji poszczególnych skrzydeł.

Odpowiedź: Rysunki okien w załączeniu. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia należy dokonać pomiarów okien z natury.

Pytanie 2: Czy Inwestor będzie wymagał zamontowania w nowych oknach PCV systemu uchylania okna z poziomu podłogi? Jeżeli tak, to w których oknach?

Odpowiedź: Okna uchylne w wyznaczonych kwaterach jak na załączonym rysunku. Uchylanie okna z pozycji klamki.

Pytanie 3: Czy nowe okna PCV mają mieć zamontowane nawiewniki higrosterowalne?

Odpowiedź: Nowe okna mają mieć fabrycznie zamontowane nawiewniki higrosterowalne.

DOTYCZY BUDYNKU NR 2

Pytanie 4: W przedmiarze branży „Termomodernizacja budynku nr 2” wg pozycji nr 69 należy wykonać demontaż i montaż okien z PCV. Prosimy o zamieszczenie rysunku zawierającego zestawienie okien PCV wraz z podaniem wymiarów, podziałów i funkcji poszczególnych skrzydeł.

Odpowiedź: Rysunki okien w załączeniu. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia należy dokonać pomiarów okien z natury.

Pytanie 5: Czy Inwestor będzie wymagał zamontowania w nowych oknach PCV systemu uchylania okna z poziomu podłogi? Jeżeli tak, to w których oknach?

Odpowiedź: Okna uchylne w wyznaczonych kwaterach jak na załączonym rysunku. Uchylanie okna z pozycji klamki.

Pytanie 6: Czy nowe okna PCV mają mieć już zamontowane nawiewniki higrosterowalne?

Odpowiedź: Nowe okna mają mieć fabrycznie zamontowane nawiewniki higrosterowalne.

Pytanie 7: W budynku nr 2, 4, 12 istniejące okna PCV należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne. Czy wykonanie otworów wentylacyjnych pod nawiewniki w istniejących oknach będzie można wykonać przez wywiercenie otworów wiertarką?

Odpowiedź: W budynku nr 2 i 4 należy wymienić okna na nowe wyposażone w fabrycznie zamontowane nawiewniki higrosterowalne. Okna w budynku nr 12 nie podlegają wymianie i są już wyposażone w nawiewniki.

Pytanie 8: Zgodnie z § 12 umowy zamówienie ma charakter kosztorysowy. Prosimy o informację:

- a) W jakiej formie: szczegółowej czy uproszczonej należy dołączyć kosztorysy do oferty?
Jeżeli w formie szczegółowej, to czy można zmieniać nakłady w pozycji w celu urealnienia cen do obecnie panujących na rynku budowlanym?
- b) Na jakim etapie są wymagane kosztorysy: przy składaniu ofert czy podpisaniu umowy?

Odpowiedź: Kosztorysy należy sporządzić w formie szczegółowej i załączyć do oferty. Nie dopuszcza się zmian nakładów w poszczególnych pozycjach.


Pytanie 9: Ze względu na brak zestawień stolarki okiennej dla budynku nr 2, 4, 12 prosimy o uzupełnienie dokumentacji o te elementy oraz wydłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny na dokonanie tej czynności.

Odpowiedź: W załączeniu zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 2 i 4. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Załączniki 3 na 3 str.

Z poważaniem


plk SG Zbigniew BARTNICKI

Wykonano w 4 egz.




Egz. nr 1-3 – adresaci wg rozdzielnika

Egz. nr 4 – a/a





Wyk./Druk. M. Kasperska (022-500-33-66)

Data: 02.03.2018r.


Zestawienie stolarki okiennej dla budynku nr 2

Typ	O1	O2	O3
Schemat			
So (cm)	148	90	170
Ho (cm)	170	80	80
Ilość (szt.)	9	12	162
Szklenie	zestaw szklany trzyszybowy	zestaw szklany trzyszybowy	zestaw szklany trzyszybowy
Materiał	PCV	PCV	PCV
Uwagi	profil pięciokomorowy, współczynnik $k=1,1$, uchylno - rozwierne, izolacyjność akustyczna $Ra1=30dB$, szkolne szkłem przeciwsłonecznym, wyposażone w nawiewniki higrosterowalne montowane fabrycznie,	profil pięciokomorowy, współczynnik $k=1,1$, uchylno - rozwierne, izolacyjność akustyczna $Ra1=30dB$, szkolne szkłem przeciwsłonecznym, wyposażone w nawiewniki higrosterowalne montowane fabrycznie,	profil pięciokomorowy, współczynnik $k=1,1$, uchylno - rozwierne, izolacyjność akustyczna $Ra1=30dB$, szkolne szkłem przeciwsłonecznym, wyposażone w nawiewniki higrosterowalne montowane fabrycznie,

Zestawienie stolarki okiennej dla budynku nr 4

Typ	O1	O2	O3	O4	O5
Schemat					
So (cm)	120	118	115	138	130
Ho (cm)	164	55	146	240	270
Ilość (szt.)	76	5	6	2	2
Szklenie	zestaw szklany trzyszybowy	zestaw szklany trzyszybowy	zestaw szklany trzyszybowy	zestaw szklany trzyszybowy	zestaw szklany trzyszybowy
Materiał	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
Uwagi	profil pięciokomorowy, współczynnik $k=1,1$, uchylno - rozwierne, izolacyjność akustyczna $Ra1=30dB$, szkole szkłem przeciwsłonecznym, wyposażone w nawiewniki higrosterowalne montowane fabrycznie,	profil pięciokomorowy, współczynnik $k=1,1$, uchylno - rozwierne, izolacyjność akustyczna $Ra1=30dB$, szkole szkłem przeciwsłonecznym, wyposażone w nawiewniki higrosterowalne montowane fabrycznie,	profil pięciokomorowy, współczynnik $k=1,1$, uchylno - rozwierne, izolacyjność akustyczna $Ra1=30dB$, szkole szkłem przeciwsłonecznym, wyposażone w nawiewniki higrosterowalne montowane fabrycznie,	profil pięciokomorowy, współczynnik $k=1,1$, kwatera górna uchylna, izolacyjność akustyczna $Ra1=30dB$, szkole szkłem przeciwsłonecznym, wyposażone w nawiewniki higrosterowalne montowane fabrycznie,	profil pięciokomorowy, współczynnik $k=1,1$, izolacyjność akustyczna $Ra1=30dB$, szkole szkłem przeciwsłonecznym, wyposażone w nawiewniki higrosterowalne montowane fabrycznie,

Zestawienie ślusarki drzwiowej dla budynku nr 4

Typ	D1
Schemat	
So (cm)	160 (130+30)
Ho (cm)	240 (210+30)
Ilość (szt.)	2
Szklenie	zestaw szklany trzyszybowy
Materiał	PCV
Uwagi	profil pięciokomorowy, współczynnik $k=1$, rozwierne, izolacyjność akustyczna $Ra1=30dB$, szklenie szkłem przeciwsłonecznym, wypożądane w nawiewniki higrosterowalne montowane fabrycznie,