

krata betonowa szara wypełniona humusem z trawą	8cm
podsypka piaskowa	5cm
podbudowa zasadnicza: tłuczeń kamienny 0–31,5	10cm
podbudowa zasadnicza tłuczeń kamienny 0–63	15cm
wzmocnienie podłoża do G1	
stabilizacja cementem Rm= 3,5 MPa	15cm

UWAGA : Miejsca postojowe wydzielić linią kostki w kolorze czerwonym

Szczegół A 1:20



Droga nr4



kostka betonowa szara dwuteowa	8cm
podsypka cementowo – piaskowa (1:4)	5cm
podbudowa zasadnicza: tłuczeń kamienny 0–31,5	10cm
podbudowa zasadnicza tłuczeń kamienny 0–63	15cm
wzmocnienie podłoża do G1	
stabilizacja cementem Rm= 3,5 MPa	15cm

UWAGA : Pas o szerokości 1m przeznaczony do ruchu pieszego wydzielić linią kostki w kolorze czerwonym

Chodnik.
1:50



kostka betonowa szara dwuteowa	6cm
podsypka cementowo – piaskowa (1:4)	5cm
stabilizacja cementem Rm= 2,5 MPa	15cm

Szczegół C 1:20



Obrzeże8x30x75[cm]
podsypka cem.–piaskowa gr. 3 cm
ława betonowa zwykła

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
MILITARY PROJECT SP.Z O.O.,SP.K.
ul.SIANOWSKA 21
60-431 POZNAŃ
tel./fax.:(61)820 75 42
www.boimp.pl
email:biuro@boimp.pl

INWESTOR	NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ UL. 17 STYCZNIA 23 02-148 WARSZAWA
ZADANIE INWESTYCYJNE	WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA POTRZEBY TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW STRAŻY GRANICZNEJ
OBIEKT	DROGI WEWNĘTRZNE
ADRES	KOMPLEKS KOMENDY GŁÓWNEJ STRAZY GRANICZNEJ DZIAŁKA NR 10/2, OBRĘB 0603 WŁOCHY
BRANŻA	DROGOWA
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZy
TEMAT PROJEKTU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TEMAT RYSUNKU	PRZEKROJE NORMALNE DROGA NR 4 i parking
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. WŁODZIMIERZ NOWICKI upr. nr56/88/PW
SPRAWDZIŁ	mgr inż. KRYSTYNA ŁUCZAK upr. nr22/90/GW

DATA	REJESTR	SKALA RYSUNKU	NR RYSUNKU
11.2015	11/2015 ZADANIE –	1:50	D 13

Rysunek stanowi własność BIURA OBSŁUGI INWESTYCJI MILITARY PROJECT SP. Z O. O., SP. K. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.