



Poziom porównawczy 20,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	
Rzędna dna kanału	
Zagłębienie dna kanału [m]	
Odległości [m]	
Średnice, materiał	
Długość trasy [m]	

Spadek



SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RURY KANALIZACYJNEJ W WYKOPIE



1. Przewody kanalizacyjne układane pod chodnikami i trawnikami

RODZAJ RUR	ŚREDNICA [mm]	SZER. WYKOPU a [cm]	GRUBOŚĆ WARSTW			WSK. ZAGĘSZCZENIA WG PROCTORA
			b [cm]	Dz [mm]	c [cm]	
PVC-U KLASA S (SDR 34, SN8)	DN160	90	20	200	30	pod chodnikiem, Is=95% pod trawnikiem, Is=90%
	DN200	100	20	200	30	
	DN250	100	20	250	30	
	DN315	100	20	250	30	

2. Przewody kanalizacyjne układane pod drogami

RODZAJ RUR	ŚREDNICA [mm]	SZER. WYKOPU a [cm]	GRUBOŚĆ WARSTW			WSK. ZAGĘSZCZENIA WG PROCTORA
			b [cm]	Dz [mm]	c [cm]	
PVC-U KLASA S (SDR 34, SN8)	DN160	90	20	200	30	Is=95%
	DN200	100	20	200	50	
	DN250	100	20	250	50	
	DN315	100	20	250	50	
	DN315	100	20	250	50	

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
MILITARY PROJECT SP.Z O.O., SP.K.
ul. SIANOWSKA 21
60-431 POZNAŃ
tel./fax.: (61) 820 75 42

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
MILITARY PROJECT
SP. Z O.O. SP. K.

INWESTOR	NADWIŚLAŃSKI ODZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ UL. 17 STYCZNIA 23 02-148 WARSZAWA		
ZADANIE INWESTYCYJNE	WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA POTRZEBY TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW STRAŻY GRANICZNEJ		
OBIEKT	KOMPLEKS KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ		
ADRES	KOMPLEKS KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIAŁKA NR 10/2, OBRĘB 0603 WŁOCHY		
BRANŻA	SANITARNA		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
TEMAT PROJEKTU	MODERNIZACJA INSTALACJI SIECI SANITARNYCH		
TEMAT RYSUNKU	PROFILE PRZYKANALIKÓW DLA ZMIANY LOKALIZACJI WPUSTÓW DESZCZOWYCH		
PROJEKTOWAŁ	Wojciech Jasicki upr. nr 307/84/PW		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Radosław Dziubczyński upr. nr WKP/0359/PWOS/09		
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Łukasz Piętruszcak		
DATA	REJESTR 11/2015	SKALA RYSUNKU	NR RYSUNKU
11.2015	ZADANIE -	1:50	2/IS
Rysunek stanowi własność BIURA OBSŁUGI INWESTYCJI MILITARY PROJECT SP. Z O. O., SP. K. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.			