Droga Nr 1 hm 0+00 do 1+19,90
1:50 hm 2+10 do 2+33,70



kostka betonowa szara dwuteowa	8cm
podsypka cementowo – piaskowa (1:4)	5cm
podbudowa zasadnicza: tłuczeń kamienny 0–31,5	10cm
podbudowa zasadnicza tłuczeń kamienny 0–63	15cm
wzmocnienie podłoża do G1	
stabilizacja cementem Rm= 3,5 MPa	15cm

Szczegół A
1:20



UWAGA : Pas o szerokości 1m przeznaczony do ruchu pieszego postojowe wydzielić lini kostki w kolorze czerwonym

Droga Nr 1 hm 1+19,90 do 1+77



kostka betonowa szara dwuteowa	8cm
podsypka cementowo – piaskowa (1:4)	5cm
podbudowa zasadnicza: tłuczeń kamienny 0–31,5	10cm
podbudowa zasadnicza tłuczeń kamienny 0–63	15cm
wzmocnienie podłoża do G1	
stabilizacja cementem Rm= 3,5 MPa	15cm

Droga Nr 1 hm 2+02,50



kostka betonowa szara dwuteowa	8cm
podsypka cementowo – piaskowa (1:4)	5cm
podbudowa zasadnicza: tłuczeń kamienny 0–31,5	10cm
podbudowa zasadnicza tłuczeń kamienny 0–63	15cm
wzmocnienie podłoża do G1	
stabilizacja cementem Rm= 3,5 MPa	15cm

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI MILITARY PROJECT SP.Z O.O.,SP.K.
ul.SIANOWSKA 21
60–431 POZNAŃ
tel./fax.:(61)820 75 42
www.boimp.pl
email:biuro@boimp.pl

INWESTOR	NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ UL. 17 STYCZNIA 23 02–148 WARSZAWA
ZADANIE INWESTYCYJNE	WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA POTRZEBY TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW STRAŻY GRANICZNEJ
OBIEKT	DROGI WEWNĘTRZNE
ADRES	KOMPLEKS KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIAŁKA NR 10/2, OBRĘB 0603 WŁOCHY
BRANŻA	DROGOWA
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZy
TEMAT PROJEKTU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TEMAT RYSUNKU	PRZEKROJE NORMALNE DROGI NR 1
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. WŁODZIMIERZ NOWICKI upr. nr56/88/PW
SPRAWDZIŁ	mgr inż. KRYSTYNA ŁUCZAK upr. nr22/90/GW
DATA 11.2015	REJESTR 11/2015 ZADANIE – SKALA RYSUNKU 1:50 NR RYSUNKU D 11

Rysunek stanowi własność BIURA OBSŁUGI INWESTYCJI MILITARY PROJECT SP. Z O. O., SP. K. i nie może być kopiowany, rozpowszechniony, modyfikowany i udostępniony osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.