



STUDZIENKA KANALIZACYJNA 425 NIEWŁAZOWA
(SKALA 1:10)



WPUST ULICZNY - PRZEKRÓJ
skala 1:20



- Oznaczenia:
- 1 - Wpust uliczny kołnierzyowy klasy D400 o wymiarach 620x420mm mocowany na luzno i na zawiasie, wykonany z żeliwa szarego (zgodnie z normą PN-EN 124). Głębokość osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 50mm.
 - 2 - Prefabrykowane kręgi betonowe Ø500 mm h=500mm, z betonu C35/45, W10
 - 3 - Prefabrykowane monolityczne dno Ø500 mm, z betonu C35/45, W10
 - 4 - Płyta fundamentowa grubości 15 cm z betonu C12/15
 - 5 - Podsypka z tłucznia lub żwiru grubości 7 cm
 - 6 - Przejście szczelne i elastyczne, tuleja ochronna, wg PN-B-10729
 - 7 - Płyta nastudzienna
 - 8 - Jednoelementowy kosz na nieczystości o h=600 mm

<div>BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI MILITARY PROJECT SP. Z O.O., SP. K. ul. SIANOWSKA 21 60-431 POZNAN tel./fax.: (61) 820 75 42</div> <div>BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI MILITARY PROJECT SP. Z O.O., SP. K.</div> <div>www.boimp.pl email: biuro@boimp.pl</div>			
INWESTOR	NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ UL. 17 STYCZNIA 23 02-148 WARSZAWA		
ZADANIE INWESTYCYJNE	WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA POTRZEBY TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW STRAŻY GRANICZNEJ		
OBIEKT	KOMPLEKS KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ		
ADRES	KOMPLEKS KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIAŁKA NR 10/2, OBRĘB 0603 WŁOCHY		
BRANŻA	SANITARNA		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
TEMAT PROJEKTU	MODERNIZACJA INSTALACJI SIECI SANITARNYCH		
TEMAT RYSUNKU	SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO I STUDZIENKI SANITARNEJ		
PROJEKTOWAŁ	Wojciech Jasicki upr. nr 307/84/PW		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Radosław Dziubczyński upr. nr WKP/0359/PWOS/09		
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Łukasz Pietruszczak		
DATA	REJESTR 11/2015 ZADANIE -	SKALA RYSUNKU 1:50	NR RYSUNKU 4/IS
Rysunek stanowi własność BIURA OBSŁUGI INWESTYCJI MILITARY PROJECT SP. Z O.O., SP. K. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.			