

## **PRZEDMIAR**

### **Nazwa inwestycji:**

**Budowa instalacji klimatyzacji w budynku nr 1 przy ul. Komitetu Obrony Robotników w Warszawie**

### **Adres inwestycji**

**ul. Komitetu Obrony Robotników 23; 02-148 Warszawa dz. nr 10/2;  
jednostka ewidencyjna: dz. Włochy; obręb: 2-06-03 dz. Włochy**

### **Inwestor**

**Komendant Główny Straży Granicznej  
al. Niepodległości 100  
02-514 Warszawa**

AAG/18/0018

Budowa instalacji klimatyzacji w budynku nr 1 przy ul. Komitetu Obrony

Robotników w Warszawie

Przedmiar

## SPIS TREŚCI

<b>1.PRZEDMIAR.....</b>	<b>3</b>
-------------------------	----------

## 1. PRZEDMIAR

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej  
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU NR 1 PRZY UL KOMI-  
TETU OBRONY ROBOTNIKÓW W WARSZAWIE  
ADRES INWESTYCJI : UL KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW 23; 02-148 WARSZAWA , dz. nr  
10/2 objętość 2-0 6 -0 3  
INWESTOR : NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. POWSTANIA WAR-  
SZAWSKIEGO  
ADRES INWESTORA : UL KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW 23; 02-148 WARSZAWA  
DATA OPRACOWANIA : 12.10.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.10.2018

Data zatwierdzenia

AAG/18/0018

Budowa instalacji klimatyzacji w budynku nr 1 przy ul. Komitetu Obrony

Robotników w Warszawie

Przedmiar

NOSG Warszawa klim przedm

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 3	Wykonanie konstrukcji stalowej	0,00				0,00%
2	4 - 9	Roboty towarzyszące	0,00				0,00%
		RAZEM	0,00				0,00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0,00				

Słownie: zero i 00/100 zł

AAG/18/0018

Budowa instalacji klimatyzacji w budynku nr 1 przy ul. Komitetu Obrony

Robotników w Warszawie

Przedmiar

NOSG Warszawa klim przedm

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Wykonanie konstrukcji stalowej	1	3
2	Roboty towarzyszące	4	9

NOSG Warszawa klim przedm

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spe c. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45262400-5		<b>Wykonanie konstrukcji stalowej</b>			
1	KNNR 7 d.1 0209-07		Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji podstaw pod klimatyzatory	t		
			0,490	t	0,490	
					RAZEM	0,490
2	KNNR 7 d.1 0919-03		Malowanie przed montażem zabezpieczonych farbą podkładową schodów i pomostów	t		
			0,490	t	0,490	
					RAZEM	0,490
3	KNR DC-03 d.1 0101-02		Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych do podłożu betonowych, średnica otworu w podłożu 12 mm	szt.		
			16	szt.	16,000	
					RAZEM	16,000
2	45261900-3		<b>Roboty towarzyszące</b>			
4	KNR-W 4-01 d.2 0518-04		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
			6*5,0	m <sup>2</sup>	30,000	
					RAZEM	30,000
5	KNR-W 4-01 d.2 0518-05		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
			6*5,0	m <sup>2</sup>	30,000	
					RAZEM	30,000
6	KNR 4-04 d.2 0305-07		Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 10 cm	m <sup>3</sup>		
			6*5,0*0,10	m <sup>3</sup>	3,000	
					RAZEM	3,000
7	KNR-W 2-02 d.2 0331-04		Płyty dachowe panelowe ponowny montaż	elem.		
			6*5,0	elem.	30,000	
					RAZEM	30,000
8	KNR-W 2-02 d.2 1104-02 1104-03		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarłe na gładko	m <sup>2</sup>		
			6*5,0	m <sup>2</sup>	30,000	
					RAZEM	30,000
9	KNR-W 2-02 d.2 0504-02		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
			6*5,0	m <sup>2</sup>	30,000	
					RAZEM	30,000