

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń biurowych w budynku nr 4 NwOSG					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04 d.1 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 645.593	m ² m ²	645.593	645.593
				RAZEM	645.593
2	KNR-W 4-01 d.1 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 645.593*0.06	m ³ m ³	38.736	38.736
				RAZEM	38.736
3	KNR 4-04 d.1 0404-07 ana- logia	Rozebranie obicia ścian wewnętrznych z płyt akustycznych PARAFON w pomieszczeniu po studio TV 5.75*2*3.0+5.88*2*3+5.88*2*3+2.92*2*3-2.35*2*1.60-1.2*1.6*2+5.75*5.88+2.92*5.55	m ² m ²	161.236	161.236
				RAZEM	161.236
4	KNR 4-01 d.1 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 645.593*0.002+38.736+161.236*0.05	m ³ m ³	48.089	48.089
				RAZEM	48.089
5	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 19 645.593*0.002+38.736+161.236*0.05	m ³ m ³	48.089	48.089
				RAZEM	48.089
2		Roboty wykończeniowe			
6	KNR-W 2-02 d.2 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 645.593	m ² m ²	645.593	645.593
				RAZEM	645.593
7	KNR-W 2-02 d.2 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3 645.593	m ² m ²	645.593	645.593
				RAZEM	645.593
8	KNR-W 2-02 d.2 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 5.88*5.75+5.88*2.92+5.88*2*3+5.75*3*2+2.92*3*2+5.75*2*3+50	m ² m ²	222.780	222.780
				RAZEM	222.780
9	NNRNKB d.2 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 + ościeża okienne 5.88*5.75+5.88*2.92+5.88*2*3+5.75*3*2+2.92*3*2+5.75*2*3+ 1.8*0.2*2*170	m ² m ²	295.180	295.180
				RAZEM	295.180
10	KNR-W 2-02 d.2 1123-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki 645.593	m ² m ²	645.593	645.593
				RAZEM	645.593
11	KNR-W 2-02 d.2 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 680	m m	680.000	680.000
				RAZEM	680.000
12	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 2167.26	m ² m ²	2167.260	2167.260
				RAZEM	2167.260
13	KNR 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich okna 92*1.4*1.7*2	m ² m ²	437.920	437.920
				RAZEM	437.920
14	KNR-W 2-02 d.2 1038-01	Montaż rolet z listew Pu-55 92*1.7*1.4	m ² m ²	218.960	218.960
				RAZEM	218.960