

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń WC damskie i męskie, socjalnym piętrem PARTER BUDYNEK NR 4					
1		Roboty rozbiórkowe WC parter i piętro			
1	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,	m ²		
d.1	0701-05 analogia	zbitcie glazury w pomieszczeniach mokrych - lzaianki parter (1.20*2+1.78+17.2*3+1.78+2.73*2+2.16+2.27*2+1.21*6+4.40*2)*2.20+(1.4+1.8+2.10+0.9+1.2+1.2+1.2+1.86+2.54+2.19+0.4+1.5+1.74+1.74+1.4+1.67+1.67)*2.20+(2.6+0.9+2.10+1.4+2.6+1.98+4.6+4.6+2.4+9.0+1.58)*2.20+1.20*0.8	m ²	322.270	
				RAZEM	322.270
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	1.4*3+0.5*3+2.8*3.0	m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	2.20*0.9+1.86*3.5+1.61*3.5+4.40*2.2+3.00*4.40+2.6*2.68+4.71+2.18+2.6*2.68	m ²	57.831	
				RAZEM	57.831
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-09	3+5+1+4	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
5	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	2+2+3+1+1	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
6	KNR 4-04	Rozebranie przesklepień (nadproży) na belkach prefabrykowanych	m ³		
d.1	0108-04	1.1*9*0.12	m ³	1.188	
				RAZEM	1.188
7	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt amstronng 60x60 nie nadających się do użytku	m ²		
d.1	0511-03 analogia	2.20*4.70+6.5+3.60*2.60+2.0*2.10+4.7*5.40	m ²	55.780	
				RAZEM	55.780
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-17	322.27*0.015+5.7*0.12+57.83*0.07+1.188+14*0.12	m ³	12.434	
				RAZEM	12.434
9	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-20	Krotność = 19 12.434	m ³	12.434	
				RAZEM	12.434
2		Roboty wykończeniowe			
10	KNR 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.	m ²		
d.2	0103-01	1.51*3.0+3*2.8	m ²	12.930	
				RAZEM	12.930
11	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm Wc męska piętro	m ²		
d.2	0127-03	1.48/2*2.20	m ²	1.628	
				RAZEM	1.628
12	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0603-03	324.96+57.10	m ²	382.060	
				RAZEM	382.060
13	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
d.2	0602-02	382.06	m ²	382.060	
				RAZEM	382.060
14	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.2	0803-01	1.51*3.0*2+55.0	m ²	64.060	
				RAZEM	64.060
15	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.2	1102-01	35.83+6.97+10.30+4.0	m ²	57.100	
				RAZEM	57.100
16	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.2	1102-03	Krotność = 3 35.83+6.97+10.30+4.0	m ²	57.100	
				RAZEM	57.100
17	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x40 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.2	0840-07				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		195+55.68+25.48+48.80	m ²	324.960	
				RAZEM	324.960
18	KNR-W 2-02 d.2 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 4+4+8	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
19	KNR-W 2-02 d.2 1020-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m ² jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie łazienkowe 4+4+8*0.9*2.05	m ² m ²	22.760	
				RAZEM	22.760
20	NNRNKB d.2 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 55.70	m ² m ²	55.700	
				RAZEM	55.700
21	NNRNKB d.2 202 1119-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² 57.10	m ² m ²	57.100	
				RAZEM	57.100
22	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (195+48.80)*0.8+57.10	m ² m ²	252.140	
				RAZEM	252.140
23	KNR-W 2-02 d.2 1030-01	Szafki kuchenne- zabudowa kuchni + stolik krzeselka szt 4 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR-W 2-02 d.2 1030-02 analiza własna	wyposażenie pom. socjalnego i WC (lodowka,mikrofalą,kuchenka indukcyjna) (pojemniki na mydło,wieszaki na papier, kosze na smiecie, lustro,pojemniki na ręczniki) parter + pietro 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNR 4-01 d.2 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych w całym budynku 4*0.8*1.2	m ² m ²	3.840	
				RAZEM	3.840
26	KNR 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 5*1.6*2.20*2	m ² m ²	35.200	
				RAZEM	35.200