



ZASTĘPCA KOMENDANTA
NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. Powstania Warszawskiego

FAX /NW -FI-151 /19

30 KWI. 2019

Egz. poj.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pn. „Remont budynku nr 4 przy ul. 17 Stycznia 23 w Warszawie” - sprawa nr 13/FI/AG/19

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania od potencjalnych Wykonawców, w brzmieniu przytoczonym poniżej, w trybie przewidzianym w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1: W załączonym do materiałów przetargowych kosztorysie elektrycznym w dziale „Instalacje elektryczne” brak pozycji demontażu kabli. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Dodano pozycję w kosztorysie. Aktualny kosztorys elektryczny w załączeniu.

Pytanie 2. Prosimy o wyjaśnienie w zamieszczonym kosztorysie dla branży elektrycznej:

- a) **pozycje 8,10** : mowa jest o układaniu przewodów w bruzdach. W której pozycji kosztorysu ujęto bruzdowanie i zaprawienie bruzd dla tych pozycji?
Odpowiedź: W pozycji 6 i 7.
- b) **pozycje 11,12** : Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o gniazda podwójne.
Odpowiedź: Gniazdo pojedyncze zaciski automatyczne. Ramki podwójne.
- c) **Pozycje 13,14** : W jakich pomieszczeniach mają być montowane belki LED 34W oraz oprawy panel LED 600x600 27W?
Odpowiedź: Załączono rzuty budynku oraz obliczenia oświetlenia.
- d) **Pozycje 17,18,19,20,21** W opisie pozycji jest uwaga „taki sam typ oprawy jak w budynku nr 1”
- e) Prosimy o podanie konkretnego typu i parametrów oprawy. Czy oprawy mają być identyczne jak w budynku nr.1?
Odpowiedź: Załączono rzuty budynku oraz obliczenia oświetlenia. Typy opraw podane na rzutach i w obliczeniach są przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnego typu opraw o parametrach nie gorszych niż podano w opisie przedmiotu zamówienia oraz kosztorysach ofertowych. Zapis „taki sam typ oprawy jak w budynku nr.1” ma na celu integrację systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na terenie oddziału.
- f) **Pozycja 34** Czy chodzi o moduły podwójne RJ45 ?
Odpowiedź: Tak, chodzi o moduły podwójne RJ45.

Pytanie 3. Co należy zrobić ze zdemontowanym wyposażeniem (oprawy, wyłączniki)? Czy przekazać Zamawiającemu, w jakiej formie? czy zutylizować?

Odpowiedź: Materiały podlegają utylizacji.

Pytanie 4. Co należy zrobić ze zdemontowanymi i rozbrojonymi tablicami rozdzielczymi-10 szt.?

W pozycji kosztorysu 28 i 29 występują nowe tablice piętrowe w ilości 4 kpl. Skąd taka rozbieżność w ilości zdemontowanych i nowych tablic?

Odpowiedź: Tablice podlegają utylizacji. Rozbieżność w demontowanych i montowanych tablicach wynika z połączenia istniejących tablic w jedną obudowę (obecnie na piętrze są trzy tablice ogólne i dwie gwarantowane).

Pytanie 5. Co należy zrobić ze zdemontowanymi kablami, gniazdami i patchpanelami instalacji strukturalnej TT (pozycja kosztorysu elektrycznego nr 31)?

Odpowiedź: Materiały podlegają utylizacji.

Pytanie 6. Prosimy o wyjaśnienie w zamieszczonym kosztorysie branży sanitarnej:

- a) **Pozycje 1-11** Prosimy o potwierdzenie, że instalacja wody i cyrkulacji może być wykonana z rur PP PN20 i PP PN 20 Stabi dowolnego producenta.

Odpowiedź: Tak. Zastosowane materiały muszą odpowiadać wymogom ustawy Prawo budowlane w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

- b) **Pozycja 12** uwzględnia 55 dodatków za podejścia. Z pozycji 14-18 wynika, że tych dodatków do podejść winno być 56. Ponadto nie uwzględniono w kosztorysie podejść pod zawory czerpalne z pozycji 19 w ilości 8 szt. oraz podejść do misek w ilości 11 szt. z pozycji 68 i 69, a także dla pisuarów 3 szt. z pozycji 73. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Proszę przyjąć 78 szt. w pozycji 12 kosztorysu ofertowego branży sanitarnej.

- c) **Pozycja 14** Prosimy o doprecyzowanie parametrów baterii (jednouchwytowa, z mieszaczem, czasowa uruchamiana ręcznie)?

Odpowiedź: Bateria umywalkowa, jednouchwytowa, stojąca.

- d) **Pozycja 15** Prosimy o potwierdzenie, że baterie z pozycji 15 mają być bezdotykowe, zasilane bateryjnie z mieszaczem.

Odpowiedź: Tak.

- e) **Pozycja 16** Prosimy o podanie parametrów baterii dla niepełnosprawnych, czy uruchamiane dźwignią?

Odpowiedź: Bateria dla niepełnosprawnych, umywalkowa, stojąca z przedłużoną dźwignią.

- f) **Pozycja 17** Prosimy o podanie parametrów baterii zlewozmywakowych. W kosztorysie brak pozycji baterii dla zlewozmywaków z pozycji 75. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa, stojąca, z ruchomą wylewką. Dla zlewów technicznych nie przewiduję się montażu baterii, jedynie zawór czerpalny.

- g) **Pozycja 18** Prosimy o podanie parametrów baterii natryskowych.

Odpowiedź: Bateria natryskowa, jednouchwytowa, natynkowa z zestawem prysznicowym (drażek 60cm + słuchawka prysznicowa).

- h) **Pozycja 76** Prosimy o potwierdzenie, że brodziki mają być akrylowe, o wymiarach 900x900. Prosimy o podanie parametrów kabin natryskowych. W kosztorysie nie podano.

Odpowiedź: Brodziki akrylowe 90x90cm. Kabina kwadratowa 90cm z drzwiami rozsuwanymi, szkło przezroczyste hartowane.

Pytanie 7. Prosimy o potwierdzenie, że miski ustępowe mają być montowane na stelażach. Jak mają być montowane umywalki i pisuary, czy też na stelażach? Prosimy o podanie wymiarów umywalk. Prosimy o podanie standardu białego montażu. Czy pisuary mają być spłukiwane ręcznie?

Odpowiedź: Tak zgodnie z kosztorysem miski ustępowe mają być montowane na stelażach. Umywalki i pisuary mają być montowane do ściany. Umywalki o wymiarach 60cm. Pisuary spłukiwane ręcznie.

Pytanie 8. W pozycji 44 działu instalacji ppoż. występuje hydrofor. W opisie podano jedynie jego wydajność 2 l/s. Jest to zdecydowanie za mało do wyceny urządzenia. Prosimy o podanie wysokości podnoszenia i wymaganej wielkości ssania. Czy hydrofor ma być wykonany ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Należy dobrać hydrofor o wydajności 2 l/s i wysokości podnoszenia 25 m. Należy dobrać zestaw hydroforowy np. firmy Instalcompact, Wilo, Grundfos lub inny równoważny o parametrach nie gorszych niż wskazane.

Pytanie 9. W kosztorysie instalacja ppoż. Wykonana jest z rur stalowych ze szwem ocynkowanym o połączeniach skręcanych. Prosimy o potwierdzenie, że nie chodzi o rury TWT-2 lub typu Steel?


Odpowiedź: Należy przyjąć zgodnie z kosztorysem.

Pytanie 10. Co należy zrobić ze zdemontowanym wyposażeniem sanitarnym i orurowaniem. Czy przekazać Zamawiającemu, w jakiej formie? czy zutylizować?

Odpowiedź: Zdemontowane urządzenia należy wywieźć do utylizacji.

Jednocześnie zawiadamiam, że udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi i wprowadzone zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Z poważaniem


pplk SG Paweł SOBIERAJ

Wykonano w 1 egz.

Wyk./Druk. M. Kasperska (022-500-33-66)

Data: 30.04.2019 r.