

Warszawa, dnia 13 maja 2019r.



**ZASTĘPCA KOMENDANTA  
NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU  
STRAŻY GRANICZNEJ**

**im. Powstania Warszawskiego**

NW-FI/...../19

NW-FI-1-SZP.3710.4.1.2019

Egz. nr 5

***Wg rozdzielnika***

*Dot.: postępowania nr 14/FI/AG/19 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. „Przebudowa budynku nr 5 przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie”.*

**Szanowni Państwo,**

uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od potencjalnego Wykonawcy, w brzmieniu przytoczonym poniżej, w trybie przewidzianym w art. 38 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający może udostępnić przedmiary robót w wersji edytowalnej zapisane w formacie .ath?

**Odpowiedź:** Tak. Przedmiary robót zostaną zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 2:** Zgodnie z punktem 2.2.3 SIWZ, realizacja zadania wiąże się z dostępem do dokumentacji o klauzuli „poufne”, czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty aktualnych poświadczeń bezpieczeństwa do klauzuli „poufne” wraz z zaświadczeniami o przeszkoleniu z ochrony informacji niejawnych kierownika budowy i kierowników branżowych?

**Odpowiedź:** Powyższe dokumenty wybrany Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

**Pytanie 3:** W OPZ Zamawiający wymaga, aby firma instalująca elektroniczne systemy zabezpieczeń (KD, SSWiN, CCTV) posiadała aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie elektronicznych systemów zabezpieczeń, a osoby zatrudnione przy uruchomieniu i konfiguracji systemu powinny posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” oraz posiadać licencję pracownika zabezpieczenia technicznego – Czy powyższe dokumenty trzeba załączyć do oferty?

**Odpowiedź:** Powyższe dokumenty wybrany Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

**Pytanie 4:** Zgodnie z treścią PW Teletechnika – Okablowanie strukturalne – punkt 3.2.3.3. Wykonawca – „Instalacja okablowania strukturalnego musi być wykonywana przez firmę posiadającą ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania strukturalnego. W/w dokument należy załączyć do oferty będącej przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego”. Powyższy zapis chroni Zamawiającego przed dostępem osób niewykwalifikowanych do istniejącej już infrastruktury sieciowej i ewentualną utratą gwarancji. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga przedstawiania przez Wykonawcę - dokumentu Certyfikowanego Instalatora okablowania strukturalnego Molex na firmę oraz certyfikatów przynajmniej dwóch instalatorów posiadających ukończone kursy wykonywania instalacji, pomiarów oraz kwalifikowania do objęcia 25 letnią gwarancją systemu okablowania strukturalnego Molex?

**Odpowiedź:** Powyższe dokumenty wybrany Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

**Pytanie 5:** W OPZ punkt 3.4.9. Instalacja CCTV – W związku z rozbudową istniejącego systemu CCTV na obiekcie, w celu uniknięcia ingerencji w działający i będący na gwarancji system CCTV osób niewykwalifikowanych, producent systemu rekomenduje, aby osoby zajmujące się instalacją i konfiguracją systemu CCTV posiadały certyfikaty: min. 2 osoby – VideoXpert Certified Solutions Specialist, oraz min. jedna osoba - VideoXpert Video Management System. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty powyższych certyfikatów?

**Odpowiedź:** Powyższe dokumenty wybrany Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

**Pytanie 6:** Ze względu na mało precyzyjne dane w projekcie wykonawczym, proszę o podanie wymaganych parametrów technicznych dla konkretnych oznaczeń opraw oświetleniowych: moc, strumień z oprawy, skuteczność świetlna, trwałość źródeł LED dla L80B10, rodzaj przesłony, zdjęcie oprawy, współczynnik tętnienia.

**Odpowiedź:** Szczegółowe parametry techniczne opraw zawarte są w punkcie nr 5.5 oraz 5.7 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

**Pytanie 7:** Proszę o podanie parametrów które będą brane pod uwagę przy badaniu równoważności dla opraw oświetleniowych

**Odpowiedź:** Szczegółowe parametry techniczne opraw zawarte są w punkcie nr 5.5 oraz 5.7 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw o parametrach nie gorszych niż wskazane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

**Pytanie 8:** W projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych przewidziano rozbudowę zasilacza UPS 1 do 120 kVA. Czy zasilacz UPS 1 jest objęty gwarancją? Jeżeli tak, to kto przejmie obowiązek gwarancyjny na zasilacz po jego rozbudowie?

**Odpowiedź:** Zasilacz UPS objęty jest gwarancją do końca maja 2020r. Rozbudowa zasilacza UPS nastąpi po upływie okresu gwarancyjnego.

**Pytanie 9:** W projekcie systemu kontroli dostępu przewidziano montaż tripodu podwójnego ze stali nierdzewnej z funkcją opadania ramion SLIM STILE EVD-DA, nie przewidziano natomiast sposobu sterowania tym urządzeniem. Czy w zakresie wykonawcy będzie tylko dostawa i montaż tripodu, czy należy przygotować dostarczane urządzenie do montażu czytników SKD?


**Odpowiedź:** Wykonawca przygotowuje dostarczone urządzenie do montażu czytników SKD.

**Pytanie 10:** Z informacji uzyskanych od Producenta wyspecyfikowane w PW urządzenia CCTV pozwalają jedynie na uruchomienie autonomicznego systemu CCTV z funkcją wyświetlenia obrazu na dedykowanej współdzielonej stacji roboczej z systemu CCTV zbudowanym w I Etapie, bez możliwości pełnej integracji i sterowania z dowolnego punktu nadzoru SG. Dodatkowo Stacja robocza VideoXpert Professional, VXP-WKS nie jest przystosowana do wyspecyfikowanej ilości 4 monitorów. Zgodnie z zapisami w karcie katalogowej obsługuje maksymalnie dwa bezpośrednio podłączone monitory. Aby uzyskać opisywaną w OPZ (pkt 3.4.9) i PW funkcjonalność systemu CCTV z możliwością podglądu i sterowania systemem CCTV z różnych lokalizacji (np. al. Niepodległości 100) konieczne jest zastosowanie następujących urządzeń: VXE stacja operatora do 6 monitorów (zamiast Stacji roboczej VideoXpert Professional – poz. 2.4 kosztorysu); VXE rejestrator sieciowy 72TB (zamiast rejestratora VXP POWER, 72TB, RAID6, 2 zasilacze – poz. 2.8 kosztorysu); VXE serwer Core i Media Gateway (dodatkowe urządzenie). Dodatkowo informujemy, że dla pełnej integracji, licencje VideoXpert dla kamer są zbędne. Czy Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ (pkt 3.4.9) dotyczące pełnej integracji i funkcjonalności projektowanego systemu CCTV?

**Odpowiedź:** Tak.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

*Z poważaniem*

  
**ppłk SG Paweł SOBIERAJ**

Wykonano w 5 egz.

Egz. nr 1-4 adresat, egz. nr 5 a/a  
Wyk./Druk. M. Wiercioch (022-500-31-94)  
Data: 13.05.2019r.