

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262522-6 Roboty murarskie
45421131-1 Instalowanie drzwi
45410000-4 Tynkowanie
45442110-1 Malowanie budynków

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie Archiwum do obowiązujących przepisów
ADRES INWESTYCJI : Warszawa, Al. Niepodległości 100
INWESTOR : Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
ADRES INWESTORA : 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Matczak (Ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 18.05.2026

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.05.2026

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Rozebranie warstw posadzkowych pod posadowienie ścian gr. 25 cm - 3,55 m i gr. 15 cm -6,11 m 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe $3,55*0,35+(4,71+1,4)*0,25$	m ² m ²	2,770	
				RAZEM	2,770
3	KNR K-28 0201-03	Ścianki murowane z bloczków silikatowych gr. 15cm na zaprawie systemowej $(4,71+1,4)*3,11$	m ² m ²	19,002	
				RAZEM	19,002
4	KNR 4-01 0330-02	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 0,25*0,25	m ² m ²	0,063	
				RAZEM	0,063
5	KNNR 2 0306-06	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 3	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 2-02 0103-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. $1,25*1,5*4+3,55*3,11-1,0*2,05$	m ² m ²	16,491	
				RAZEM	16,491
7	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota 1	otwór otwór	1,000	
				RAZEM	1,000
7'	KNR 2-02s 1203-01	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, stalowych RC4 EI60 S200 o wym. 90x205cm 1,00*2,05*1	m ² m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
8	NNRNKB 202 2027-01 analogia	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym $(3,55*3,11-1,0*2,05)*2+0,2*(2,05+0,9)+1,25*1,5*4+(4,71+1,4)*3,11$	m ² m ²	45,073	
				RAZEM	45,073
9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem poz.8	m ² m ²	45,073	
				RAZEM	45,073
10	KNR 2-02 1505-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.8	m ² m ²	45,073	
				RAZEM	45,073
11	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 4,71+1,4	m m	6,110	
				RAZEM	6,110
12	KNR 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - sale narad 3,55*2+0,2	m m	7,300	
				RAZEM	7,300
13	kalk. własna	Demontaż kraty okiennej 1,30 x 1,5m 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	kalk. własna	Dostawa i montaż żaluzji antywłamaniowej wewnętrznej na okno 1,25 x 1,5 m klasy RC4 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	kalk. własna	Rozebranie warstw posadzkowych pod posadowienie ścian gr. 25 cm - 3,55 m i gr. 15 cm - 6,11 m obmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000
2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe obmiar = 2,770 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3596 r-g/m ²	r-g	0,9961	0,000	0,00		
2*		folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm - folia izolacyjna muru 1,2 m ² /m ²	m ²	3,3240	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0112 m-g/m ²	m-g	0,0310	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0068 m-g/m ²	m-g	0,0188	0,000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000
3	KNR K-28 0201-03	Ścianki murowane z bloczków silikatowych gr. 15cm na zaprawie systemowej obmiar = 19,002 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 4,71 r-g/m ²	r-g	89,4994	0,000	0,00		
2*		Cieśle gr.II 1,03 r-g/m ²	r-g	19,5721	0,000	0,00		
3*		-- M -- Bloki silikatowe gr. 15cm' - cegła silikatowa UNISIL 15 P+W k.15 15,15 szt/m ²	szt	287,8803	0,000		0,00	
4*		Zaprawa do cienkich spoin 2,75 kg/m ²	kg	52,2555	0,000		0,00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,25 m-g/m ²	m-g	4,7505	0,000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000
4	KNR 4-01 0330-02	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej obmiar = 0,063 m ²	m ²					
1*		-- R -- Cieśle gr.II 0,25 r-g/m ²	r-g	0,0158	0,000	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000
5	KNNR 2 0306-06	Ułożenie nadproży prefabrykowanych obmiar = 3,000 m	m					
1*		-- M -- Nadproża prefabrykowane' L19 x2szt. 1,02 m/m	m	3,0600	0,000		0,00	
2*		Materiały pomocnicze (od M) 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
3*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,02 m-g/m	m-g	0,0600	0,000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6	KNR 2-02 0103-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. obmiar = 16,491 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2,32 r-g/m ²	r-g	38,2591	0,000	0,00		
2*		-- M -- cegła budowlana pełna kl. 15 92,7 szt./m ²	szt.	1 528,7157	0,000		0,00	
3*		zaprawa 0,084 m ³ /m ²	m ³	1,3852	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00			
						0,000	0,000	0,000
7	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota obmiar = 1,000 otwór	otwór					
1*		-- R -- Cieśle gr.II 2,03+0,11=2,14 r-g/otwór	r-g	2,1400	0,000	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00			
						0,000	0,000	0,000
7	KNR 2-02s 1203-01	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, stalowych RC4 EI60 S200 o wym. 90x205cm obmiar = 2,050 m ²	m ²					
1*		-- R -- Cieśle gr.II 0,31+0,85+1,65+0,49=3,3 r-g/m ²	r-g	6,7650	0,000	0,00		
2*		-- M -- Drzwi RC4 EI30 S200, 2 zamki klasy C, dodatkowy zamek klasy A, przystosowane do kontroli dostępu , wym. 90x205 1 m ² /m ²	m ²	2,0500	0,000		0,00	
3*		Zaprawa cementowa M-12 0,01 m ³ /m ²	m ³	0,0205	0,000		0,00	
4*		Papier ścierny 1,17 ark/m ²	ark	2,3985	0,000		0,00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
6*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,03 m-g/m ²	m-g	0,0615	0,000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00			
						0,000	0,000	0,000
8	NNRNKB 202 2027-01 analogia	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym obmiar = 45,073 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,6 r-g/m ²	r-g	27,0438	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe Rigips ognioodporne 1,03 m ² /m ²	m ²	46,4252	0,000		0,00	
3*		klej gipsowy - sucha mieszanka 5,5 kg/m ²	kg	247,9015	0,000		0,00	
4*		masa szpachlowa - sucha mieszanka 0,44 kg/m ²	kg	19,8321	0,000		0,00	
5*		taśma spoinowa 1,43 m/m ²	m	64,4544	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
7*		-- S -- wyciąg 0,014 m-g/m ²	m-g	0,6310	0,000			0,00
8*		środek transportowy 0,014 m-g/m ²	m-g	0,6310	0,000			0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem obmiar = 45,073 m ²	m ²					
1*		-- R -- Cieśle gr.II 0,1756 r-g/m ²	r-g	7,9148	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	12,4401	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0135	0,000			0,00
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
10	KNR 2-02 1505-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie obmiar = 45,073 m ²	m ²					
1*		-- R -- Cieśle gr.II 0,0505 r-g/m ²	r-g	2,2762	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa' 0,121 dm ³ /m ²	dm ³	5,4538	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0001 m-g/m ²	m-g	0,0045	0,000			0,00
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
11	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą obmiar = 6,110 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,4649 r-g/m	r-g	2,8405	0,000	0,00		
2*		-- M -- płytki z kamieni sztucznych 0,1035 m ² /m	m ²	0,6324	0,000		0,00	
3*		zaprawa klejąca 0,48 kg/m	kg	2,9328	0,000		0,00	
4*		zaprawa spoinująca 0,12 kg/m	kg	0,7332	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,0035 m-g/m	m-g	0,0214	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,002 m-g/m	m-g	0,0122	0,000			0,00
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
12	KNR 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - sale narad obmiar = 7,300 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,19 r-g/m	r-g	1,3870	0,000	0,00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		listwy przypodłogowe z PCW 1,1 m/m	m	8,0300	0,000		0,00	
3*		klej latexowy ekstra 0,04 kg/m	kg	0,2920	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000			
			0,00			0,000	0,000	0,000
13	kalk. własna	Demontaż kraty okiennej 1,30 x 1,5m obmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000			
			0,00			0,000	0,000	0,000
14	kalk. własna	Dostawa i montaż żaluzji antywłamaniowej wewnętrznej na okno 1,25 x 1,5 m klasy RC4 obmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000			
			0,00			0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł