

Lp.	Ozn.	Symbol	Nazwa	Nr kat.	Moc	Strumień świetlny	Czas podtrzym.	Typ pracy	Stopień IP	Montaż	Uwagi
1	QP61		AXP	AXPO	1*6W	615lm	1H	AT	IP65/20	dostropowy	soczewka symetryczna szeroka
2	QP62		AXP	AXPC	1*6W	600lm	1H	AT	IP65/20	dostropowy	soczewka korytarzowa wąska
3	XN30		EXIT	ET	3W	350lm	1H	AT	SE	IP65	nastropowy dostropowy
4	Y5		ARROW N	ARN	1W		1H	AT	SA	IP44	naciśnenny nastropowy
5	Y6		ARROW P	ARP	1W		1H	AT	SA	IP44	dostropowy


- UWAGI:
- Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
  - Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą: ( QP61 w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, XN30 w pomieszczeniach w których brak sufitów podwieszanych).
  - Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego w niniejszym projekcie poddano jako orientacyjne. Dokładną lokalizację wraz z odpowiednimi piktogramami należy ustalić na podstawie operatu p.poz. dla całego obiektu (nie jest ujęty w niniejszym opracowaniu).
  - Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych należy uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi. W/w piktogramy (Typ 01-05) są integralną częścią systemu instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i zostały ujęte w projekcie architektury. Rozmieszczenie piktogramów w niniejszym projekcie poddano jako orientacyjne. Dokładną lokalizację wraz z odpowiednimi piktogramami należy ustalić na podstawie operatu p.poz. dla całego obiektu. (nie jest ujęty w niniejszym opracowaniu).


Typ01 – Typ02 – Typ03 – Typ04 – Typ05 –

- Rozdzielnica elektryczna - istniejąca

- Wypust elektryczny 1-f 230V

- Przeciwiożarowy wyłącznik prądu PWP IP54





**NOVA Technologie Obiektowe Sp. z o.o.**  
NIP: 125-00-52-240, KRS: 0000066330  
Siedziba:  
ul. Lesna 4, 05-200 Wolomin  
Biurowiec Centralny:  
ul. Miodnicza 39A, Warszawa 04-239

**OPRACOWAL**

**mgr inż. Grzegorz Piechota**  
upr. nr MAP/0411/PWBE/15

**temat:** Dostosowanie do wymagań ppoż. Budynku nr 3 (Internat) przy ul. 17 go Sycznia 23 w m. Warszawa

**adres:** Komenda Główna Straży Granicznej ul. 17 go Sycznia 23 w Warszawie (Dzielnica nr 10/2, obręb 2-06-03)

**pwstwor:** NADWISLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ UL. 17 STYCZNIA 23, 02-48 WARSZAWA

**rysunek:** Instalacje elektryczne – Parter

**tytuł:** PROJEKT Instalacji elektrycznej Bud.-WYK.

**skala:** - miejsc i data: Warszawa, 06.2016 Nr rys: E-04