

Lp.	Ozn.	Symbol	Nazwa	Nr kat.	Moc	Strumień świetlny	Czas podtrzym.	System	Tryb pracy	Stopień IP	Montaż	Uwagi
1	QP61		AXP	AXPO	1*6W	615lm	1H	AT	SE	IP65/20	dostropowy	soczewka symetryczna szeroka
2	QP62		AXP	AXPC	1*6W	600lm	1H	AT	SE	IP65/20	dostropowy	soczewka korytarzowa wąska
3	XN30		EXIT	ET	3W	350lm	1H	AT	SE	IP65	nastropowy dostropowy	
4	Y5		ARROW N	ARN	1W		1H	AT	SA	IP44	naciśniony nastropowy	
5	Y6		ARROW P	ARP	1W		1H	AT	SA	IP44	dostropowy	

UWAGI:

1. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1.1 na odpowiedni typ.

2. Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą:
(QP61 w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, XN30 w pomieszczeniach w których brak sufitów podwieszanych).

3. Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego w niniejszym projekcie poddano jako orientacyjne. Dokładną lokalizację wraz z odpowiednimi piktoqramami należy ustalić na podstawie operatu p.poż. dla całego obiektu (nie jest ujęty w niniejszym opracowaniu).

4. Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych należy uzupełnić piktoqramami fotoluminescencyjnymi.

W/w piktoqramy (Typ 01-05) są integralną częścią systemu instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i zostały ujęte w projekcie architektony.


Rozmieszczenie piktoqramów w niniejszym projekcie poddano jako orientacyjne. Dokładną lokalizację wraz z odpowiednimi piktoqramami należy ustalić na podstawie operatu p.poż. dla całego obiektu. (nie jest ujęty w niniejszym opracowaniu).


Typ01 - Typ02 - Typ03 - Typ04 - Typ05 -

- Rozdzielnica elektryczna - isniejąca

- Wypust elektryczny 1-f 230V

- Przeciwożarowy wyłącznik prądu PWP IP54





NOVA Technologie Obiektowe Sp. z o.o.
NIP: 125-00-52-240, KRS: 0000066330
Siedziba:
ul. Leśna 4, 05-200 Wolomin
Biurowiec Centralny:
ul. Miodnicza 39A, Warszawa 04-239

nova
TECHNOLOGIE OBIEKTOWE

OPRACOWAŁ

mgr inż. Grzegorz Piechota
upr. nr MAP/0411/PWBE/15

temat:	Dostosowanie do wymagań przepisów Budynku nr 3 (interwał) przy ul. 17-go Stycznia 23 w m. Warszawa		
adres:	Komenda Główna Straży Granicznej ul. 17-go Stycznia 23 w Warszawie (Dzielnica nr 10/2, obręb 2-06-03)		
pwmsior:	NADWISŁAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ UL. 17 STYCZNA 23, 02-48 WARSZAWA		
rysunek:	Instalacje elektryczne – Piętro +2		
razem:	PROJEKT	branża:	Elektryczna
skala:	-	miejsce i data:	Nr rys: Warszawa, 06.2016 E-06